

**Interventi di efficientamento energetico con manutenzione scuri lignei
"VILLA LOSCHI"**

CUP: I33I22000280006

-

CIG: A04DA96A3

PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO

CRONOPROGRAMMA

Le opere da realizzare sui serramenti sono state preventivamente concordate dal l'ispettore di zona protempore, della Soprintendenza architettonica, dott.ssa Maria Grazia Martin, e riferibili al progetto approvato dalla Soprintendenza. Le lavorazioni concordate e da realizzare sono riportate nella relazione tecnica allegata

PROGETTISTA:

Arch. Cristina Vendrame

Studio di architettura

Piazza Grande 10/6 31046- Oderzo TV

email certificata: cristina.vendrame@archiwo.rl dpec.it- email: vendrame.cristina@gmail.com

COMMITTENTE:

COMUNE DI PONTE DI PIAVE P.I:00595560269

Piazza Garibaldi 1, 31047 Ponte di Piave TV Tel. 0422 858900

email certificata: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

Ponte di Piave (TV) 30.06.2024

IL SINDACO

QUADRO ECONOMICO

A-LAVORI

A1 -LAVORI A BASE D'ASTA

€ 50.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 2.550,00

TOTALE GEN. LAVORI DA APPALTARE

€ 52.550,00

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ

B1 IVA 22%

€ 11.000,00

**Interventi di efficientamento energetico con manutenzione scuri lignei
"VILLA LOSCHI"**

| | |
|---|--------------------|
| B2 SPESE TECNICHE PROG. ES. E DEF. SIC. (INCL.IVA E 8%) | € 6.200,00 |
| B3 art. 113 d.lgs 50/2016 2% importo lavori | |
| B4 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA | € 250,00 |
| TOTALE | € 17.450,00 |
| TOTALE GENERALE A+B | € 70.000,00 |

ORDINE degli ARCHITETTI
PANELLO N° 1398
CRISTINA VENDRAME
ARCHITETTO

Cristina Vendrame

**Interventi di efficientamento energetico con manutenzione scuri lignei
"VILLA LOSCHI"**

CRONOPROGRAMMA

Il lavoro avrà inizio il giorno 1.08.2025 e terminera' il 1.12.2025

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PUBBLICISTI
CONSERVATORI
della Provincia di
TREVISO
ARCHITETTO

CRISTINA
VENDRAMI
n° 1378

Cristina Vendrami

**Interventi di efficientamento energetico con manutenzione scuri lignei
"VILLA LOSCHI"**

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Cod. | Descrizione | U.m. | N. | Q.tà | Prezzo | Importo |
|------|---|---------|----|------|------------|------------|
| | PROSPETTO NORD | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 90 x cm 220 | a corpo | 4 | 4,00 | € 1.100,00 | € 4.400,00 |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 100 x cm 220 | a corpo | 1 | 1,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| | PIANO PRIMO | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 105 x cm 205 | a corpo | | 8,00 | € 1.100,00 | € 8.800,00 |
| | PIANO SECONDO | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 105 x cm 205 | a corpo | | 1,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| | PROSPETTO EST | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 90 x cm 352 | a corpo | | 1,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |


 CRISTINA
 VENDRAME
 n° 1393
 ARCHITETTO

| Cod. | Descrizione | U.m. | N. | Q.tà | Prezzo | Importo |
|----------------------|---|---------|----|------|------------|------------|
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 120 x cm 226 | a corpo | | 1,00 | € 1.350,00 | € 1.350,00 |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 100 x cm 200 | a corpo | | 2,00 | € 1.100,00 | € 2.200,00 |
| PIANO PRIMO | | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 120 x cm 320 | a corpo | | 1,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 90 x cm 200 | a corpo | | 2,00 | € 1.100,00 | € 2.200,00 |
| PIANO SECONDO | | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 100 x cm 170 | a corpo | 1 | 1,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 90 x cm 200 | a corpo | 2 | 2,00 | € 1.100,00 | € 2.200,00 |
| PROSPETTO SUD | | | | | | |

| Cod. | Descrizione | U.m. | N. | Q.tà | Prezzo | Importo |
|------|---|---------|----|------|------------|------------|
| | PIANO TERRA | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 105 x cm 171 | a corpo | | 1,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 100 x cm 220 | a corpo | | 1,00 | € 1.100,00 | € 1.600,00 |
| | PIANO PRIMO | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 102 x cm 300 | a corpo | | 1,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 90 x cm 200 | a corpo | | 2,00 | € 1.100,00 | € 2.200,00 |
| | PROSPETTO OVEST | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 105 x cm 171 | a corpo | | 5,00 | € 1.100,00 | € 5.500,00 |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due ande ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 102 x cm 300 | a corpo | | 1,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |

ORDINE
 degli
 ARCHITETTI
 PIANI
 PASSAGGI
 CONSERVATIVI
 della
 T. E.

CRISTINA
 VENDRAME
 n° 1398
 ARCHITETTO

Cristina Vendrame

| Cod. | Descrizione | U.m. | N. | Q.tà | Prezzo | Importo |
|------|---|---------|----|------|------------|--------------------|
| | PIANO PRIMO | | | | | |
| | Restauro conservativo ed efficientamento energetico degli oscuri a due anse ad arco, in legno di abete con formelle all'interno della struttura portante. L'apertura è a pacchetto sulla spalletta del muro. L'intervento comprende anche la sistemazione di tutte le parti in ferro quali cerniere e aste di chiusura. Ogni intervento è considerato a corpo .Dim. compl. cm. 102 x cm 300 | a corpo | | 6,00 | € 1.500,00 | € 9.000,00 |
| | TOTALE | | | | | € 49.550,00 |
| | IMPREVISTI e x arrotondamento | | | | | € 50.000,00 |

ORDINE
 degli
 ARCHITETTI
 PIANIFICATORI
 PAUSAGISTI
 CONSERVATORI
 della provincia di
 TREVISO
 ARCHITETTO

CRISTINA
 VENDRAME
 n° 1393

Cristina Vendrame